Tabela 9 Zestawienie inwestycji

ID_MAPA	ID	ID_Dok	Nazwa zgłaszającego	Powiat	Gmina	RZGW	Zarząd Zlewni	Nazwa Inwestycji/działania	Całkowity zakres rzeczowy zadania/krótki opis, parametry techniczne
1	175	158	RZGW Warszawa ZZ Łowicz	sochaczewski	Brochów	Warszawa	Łowicz	Budowa zbiornika wodnego retencyjnego „Łasice”	Zakres inwestycji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację spraw własnościowych; pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz roboty budowlane związane z budową zbiornika.
2	176	ankietyzacja	RZGW Warszawa ZZ Łowicz	sochaczewski	Rybno	Warszawa	Łowicz	Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta Rzeki Witonia w km 2+200-9+000 (6,8 km) wraz z przebudową budowli piętrzących – etap II, w gm. Rybno	Zakres inwestycji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację spraw własnościowych; pełnienie wymaganych przepisami i warunkami uzgodnień nadzorów oraz roboty budowlane związane z odtworzeniem przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki, rozbiórką 3 zastawek znajdujących się na dnie rzeki, udrożnieniem części istniejących starorzeczy poprzez oczyszczenie ich koryt oraz budowę bystrotoków na korycie uregulowanym, wykonaniem ubezpieczeń biologicznych i faszynowych oraz ubezpieczeń siatkowo-kamiennych.
3	178	ankietyzacja	Gmina Młodzieszyn	sochaczewski	Młodzieszyn	Warszawa	Łowicz	Rewitalizacja stawu retencyjnego w Młodzieszynie	Czyszczenie zbiornika stawu, skarpowanie brzegów stawu, wykonanie płotków faszynowych
4	250	W_SW_1439	-	sochaczewski	Młodzieszyn	Warszawa	Łowicz	Przebudowa (modernizacja) lewego wału rzeki Wisły Dolina Iłowsko - Dobrzykowska gm. Młodzieszyn i Iłów, pow. sochaczewski - Etap I	Przebudowa (modernizacja) lewego wału rzeki Wisły Dolina Iłowsko - Dobrzykowska gm. Młodzieszyn i Iłów, pow. sochaczewski - Etap I. Do przebudowy klasyfikuje się obwałowanie na długości 14,78km w km wału 1+200 do 15+980 i km rzeki 587+500 do 601+800 oraz na długości 1.330 km w km wału 17+670 do 19+000.
5	254	W_SW_1711	-	sochaczewski	Brochów, Młodzieszyn	Warszawa	Łowicz, Włocławek	Remont lewego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w km 17+000 - 31+000 gm. Brochów i Młodzieszyn	Remont lewego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w km 17+000 - 31+000 gm. Brochów i Młodzieszyn o dł. 14,0 km, dogęszczenie wału metodą impulsową i dynamiczną, poszerzenie korony wału do szer. 4.0 m, wycinka drzew z wału oraz w odl. 3,0 m od stopy skarpy odpowietrznej.
6	269	W_SW_2010	-	sochaczewski	Teresin, Sochaczew	Warszawa	Łowicz	Budowa zbiorników wodnych na rzece Utracie - koncepcja	1. Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych; 2. Oczyszczenie rzeki Utraty na odcinku: Kopytów – ujście Utraty do Bzury; 3. Budowa zbiornika wstępnego, o powierzchni 12-14 ha, z funkcją oczyszczania wody do co najmniej 2. klasy czystości; 4. Budowa zbiornika zasadniczego o powierzchni 75 ha, głębokości 2 m (w przegłębianiach maksymalnie do 3.5 m), pojemności ok. 1.2 mln m3, z funkcją retencji wody:
7	285	A_312_W	-	sochaczewski	Iłów	Warszawa	Włocławek	Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta rzeki Jeżówka w km 0+000-8+330(8,33km) wraz z modernizacją budowli piętrzących w gm. Iłów	-
8	286	A_313_W	-	sochaczewski	Iłów, Młodzieszyn	Warszawa	Włocławek	Remont Kanału Brzozówka wraz z Kanałem Giżyckim Gm. Iłów i Młodzieszyn na długości 14,6km wraz z przebudową (modernizacją) budowli piętrzących	-
9	293	2_74_W	-	sochaczewski	Młodzieszyn	Warszawa	Warszawa	Remont Kanału Żuków – Skutki w km 0+000-12+400 (12,4km) w gm. Młodzieszyn	-

ID_MAPA	Współrzędne inwestycji w układzie 92 X	Współrzędne inwestycji w układzie 92 Y	Uwagi dot. lokalizacji planowanej inwestycji	Nazwa cieku	Kilometraż cieku	Stopień przygotowania inwestycji (etap planowania/etap przygotowania dokumentacji/etap realizacji)	Zakres wymaganej dokumentacji	Okres realizacji inwestycji (max. 2027 r.) od	Okres realizacji inwestycji (max. 2027 r.) do	Szacowany koszt zadania [zł]	Podmiot odpowiedzialny za realizację inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za dalsze utrzymanie inwestycji
1	585955,4734	498508,3993	-	Łasica	-	etap planowania	decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę	2022	2027	10 000 000	RZGW w Warszawie	RZGW w Warszawie
2	484289,51 485268,47	577636,39 568719,92	-	Witonia	2+200-9+000	brak danych	pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub pozwolenie na realizację inwestycji	brak danych	brak danych	brak danych	RZGW w Warszawie	RZGW w Warszawie
3	5796808,81	7445177,63	-	Rów melioracyjny wpadający do kanału o nazwie "Dopływ z Miedzeszyna"	-	została przygotowana dokumentacja	pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub pozwolenie na realizację inwestycji	brak danych	brak danych	371 250,95	Gmina Młodzieszyn	Gmina Młodzieszyn
4	573815,3	501783,6	-	Wisła	587+500 - 601+800	brak danych	pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub pozwolenie na realizację inwestycji	01.01.2022	30.12.2024	15 000 000	PGW WP/ZZ we Włocławku	PGW WP/ZZ we Włocławku
5	589730,3	502400,4	-	Wisła	17+000 - 31+000	brak danych	pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub pozwolenie na realizację inwestycji	01.01.2022	31.12.2027	4 000 000	PGW WP/ZZ we Włocławku	PGW WP/ZZ we Włocławku
6	596036	487358	-	Utrata	brak danych	Koncepcja programowo-przestrzenna	decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę	01.01.2022	31.12.2027	1 500 000	PGW WP/ZZ w Łowiczu	PGW WP/ZZ w Łowiczu
7	568348,63	497052,93	-	Jeżówka	0+000-8+330	brak danych	pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub pozwolenie na realizację inwestycji	-	31.12.2023	5 000 000	RZGW w Warszawie/ZZ we Włocławku	RZGW w Warszawie/ZZ we Włocławku
8	571519,67	494241,72	-	Kanał Brzozówka, Kanał Giżycki	brak danych	brak danych	pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub pozwolenie na realizację inwestycji	-	31.12.2023	4 000 000	RZGW w Warszawie/ZZ we Włocławku	RZGW w Warszawie/ZZ we Włocławku
9	578568,52	494614,37	-	Kanał Żuków-Skutki	0+000-12+400	brak danych	pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub pozwolenie na realizację inwestycji	-	31.12.2027	brak danych	RZGW w Warszawie	RZGW w Warszawie

ID_MAPA	Przewidywany obszar oddziaływania na grunty rolne [ha]	Wielkość uzyskanej retencji [tys. m3]	Oddziaływanie inwestycji na środowisko (na elementy związane ze środowiskiem wodnym- jeśli informacja jest dostępna w posiadanej dokumentacji)	Dokument planistyczny w którym została uwzględniona inwestycja	Proponowany monitoring skuteczności - wskaźnik	Występowanie obszarów Natura 2000 w zasięgu planowanej inwestycji	Czy inwestycja planowana jest na pozostałych formach ochrony przyrody? (jeśli tak, wymienić)	Potencjalne oddziaływanie na środowisko (wstępna analiza na podstawie rodzaju i zakresu planowanej inwestycji): potencjalny wpływ na elementy biologiczne, w tym ichtiofaunę	Potencjalne oddziaływanie na środowisko: wpływ na różnorodność biologiczną	Czy proponowana inwestycja przyczyni się do poprawy stanu gospodarki wodnej na obszarze powiatu [tak/nie]	Priorytet realizacji [1 - wysoki; 2 - średni; 3 - niski]
1	brak danych	159,2	-	PPNW, PPSS, aPZRP, II aPGW	wielkość uzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	OCHK Warszawski	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i użytych materiałów.	Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanego zbiornika, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania głównie na siedliska wodne i zależne od wód występujące powyżej i poniżej zapory, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej na terenie planowanego zbiornika, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od docelowej wielkości zbiornika oraz od przyjętych rozwiązań technicznych umożliwiających migrację ryb. Oddziaływanie pozytywne - powstawanie nowych siedlisk dla licznych gatunków fauny (ptaków wodno-błotnych, płazów, ryb).	tak	2
2	brak danych	brak danych	-	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	wielkość uzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i zastosowanych materiałów.	Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanych prac, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Fauna - możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej w obrębie cieku, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od sposobu realizacji prac i użytych materiałów.	tak	2
3	Rów zbiera wody z części miejscowości Leontynów, Justynów i Młodzieszyn	brak informacji	-	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	wielkość uzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawu.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawu.	tak	1
4	brak danych	brak danych	-	aPZRP	długość przebudowanego odcinka wału [km]	OSO Dolina Środkowej Wisły, SOO Kampinoska Dolina Wisły	OCHK Nadwiślański (powiat płoński, płocki i sochaczewski), OCHK Nadwiślański (powiat sochaczewski)	brak wpływu	brak wpływu	tak	3
5	brak danych	brak danych	-	aPZRP	długość przebudowanego odcinka wału [km]	OSO Dolina Środkowej Wisły, SOO Kampinoska Dolina Wisły	OCHK Warszawski	brak wpływu	brak wpływu	tak	3
6	brak danych	1200	-	aPZRP, PPSS	wielkość uzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	OCHK Warszawski	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i użytych materiałów.	Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanego zbiornika, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania głównie na siedliska wodne i zależne od wód występujące powyżej i poniżej zapory, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej na terenie planowanego zbiornika, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od docelowej wielkości zbiornika oraz od przyjętych rozwiązań technicznych umożliwiających migrację ryb. Oddziaływanie pozytywne - powstawanie nowych siedlisk dla licznych gatunków fauny (ptaków wodno-błotnych, płazów, ryb).	tak	2
7	brak danych	brak danych	-	II aPGW	wielkość uzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i zastosowanych materiałów.	Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanych prac, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Fauna - możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej w obrębie cieku, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od sposobu realizacji prac i użytych materiałów.	tak	2
8	brak danych	brak danych	-	II aPGW	wielkość uzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i zastosowanych materiałów.	Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanych prac, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Fauna - możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej w obrębie cieku, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od sposobu realizacji prac i użytych materiałów.	tak	2
9	brak danych	brak danych	-	II aPGW	wielkość uzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i zastosowanych materiałów.	Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanych prac, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Fauna - możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej w obrębie cieku, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od sposobu realizacji prac i użytych materiałów.	tak	2