Tabela 9 Zestawienie inwestycji																															
ID_MAPA	Nazwa zgłaszającego	Powiat	Gmina	RZGW	Zarząd Zlewni	Nazwa inwestycji/działania	Całkowity zakres rzeczowy zadania/działań opis, parametry techniczne	Współrzędne inwestycji w układzie 92		Uwagi dot. lokalizacji planowanej inwestycji	Nazwa cieku	Kilometraż cieku	Stopień przygotowania inwestycji (etap planowania/etap przygotowania dokumentacji/etap realizacji)	Zakres wymaganej dokumentacji	Okres realizacji inwestycji (max. 2027 r.)		Szacowany koszt zadania [zł]	Podmiot odpowiedzialny za realizację inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za dalsze utrzymanie inwestycji	Przeszacowany obszar oddziaływania na grunty rolne [ha]	Wielkość wycinanej retencji [tys. m3]	Oddziaływanie inwestycji na środowisko (na elementy związane ze środowiskiem wodnym- jeśli informacja jest dostępna w posiadanej dokumentacji)	Dokument planistyczny w którym została uwzględniona inwestycja	Proponowany monitoring oddziaływania - wskaźnik	Wymagane obszarów Natura 2000 w zasięgu planowanej inwestycji	Czy inwestycja planowana jest na pozostałych formach ochrony przyrody? (jeśli tak, wymienić)	Potencjalne oddziaływania na środowisko (wstępna analiza na podstawie rodzaju i zakresu planowanej inwestycji)		Czy proponowana inwestycja przyczyni się do poprawy stanu gospodarki wodnej na obszarze zlewni Dopływ	Priorytet realizacji [1 - wysoki 2 - średni 3 - niski]
								X	Y						od	do											potencjalny wpływ na obszary biologiczne, w tym bioróżnorodność	wpływ na różnorodność biologiczną		
1	-	pułtuski	Pułtusk	Warszawa	Dąbie	Remont pompowni nr 1 i dwóch wałowych nr 1, 2 i 3 w miejscowości Pułtusk, pow. pułtuski	Remont części podziemnej pompowni nr 1 w Pułtusku wraz z modernizacją krat wlotowych, remont części nadwodnej oraz dwóch wałowych nr 1, 2 i 3, roboty remontowe budynku pompowni oraz roboty umocnieniowe. Zadanie związane jest z zapewnieniem właściwej ochrony przeciwpowodziowej dla miasta Pułtusk.	641329,9	538821,7	-	Narew	59+700 - 61+400	brak danych	pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na realizację inwestycji	01.01.2022	29.12.2022	4 800 000	Minister właściwy do spraw GW	brak danych	brak danych	brak danych	-	aPZRP	wielkość usuniętej retencji [tys. m³]	nie występują	Nadbużański Park Krajobrazowy	brak wpływu	brak wpływu	tak	3
2	-	pułtuski	Pułtusk	Warszawa	Dąbie	Modernizacja obwałowań Łacha-Prut i Prut prawostronny, bagrowanie miejsc zatorogennych w km 56 i 62 rzeki Narew oraz zakrzewienia modernizacja pompowni dokładzowanych na terenie powiatu pułtuskiego	Modernizacja obwałowań Łacha-Prut i Prut prawostronny, bagrowanie miejsc zatorogennych w km 56 i 62 rzeki Narew oraz zakrzewienia modernizacja pompowni dokładzowanych na terenie powiatu pułtuskiego.	642129,4	537876,5	-	Narew	km 56 i 62	brak danych	pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub pozwolenie na realizację inwestycji	01.01.2022	31.12.2027	10 000 000	PGW WP/ZZ Dąbie	PGW WP/ZZ Dąbie	brak danych	brak danych	-	aPZRP	długość przebudowanego odcinka wału [km]; długość udrożnionego odcinka cieku [km]	OSO Dolina Dolnej Narwi, OSO Puszcza Biała	Nadbużański Park Krajobrazowy	Ze względu na bagrowanie: Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na układ i kondycję ichtofauny, w trakcie realizacji prac możliwe czasowe oddziaływania wynikające ze zwiększenia zmętnienia wody, skutkujących pogarszaniem parametrów i grupy warunków tlenowych i zanieczyszczeń organicznych. W wyniku prac może wystąpić rozszczenie siedlisk.	Ze względu na bagrowanie: Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanych prac, ze względu na ich zmuszenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Fauna - możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtofauny rzecznej oraz fauny bytującej w obrębie regulowanego cieku, ze względu na zmuszenie ich siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od sposobu realizacji prac.	tak	3
3	-	pułtuski	Pokrzywnica	Warszawa	Dąbie	Przebudowa zapory bocznej Łacha-Prut	Doszczelnienie korpusu i podłoża zapory bocznej Łacha-Prut, remont rowów przywałowych. Rzędna korony w km 0+000 - 81,18 m n.p.m. Rzędna korony w km 10+450 - 82,25 m n.p.m. Szerokość korony: 3 m. Nachylenie skarp odwodnej: 2:1, odpływowa 1:2.	643740,1	525999,6	-	Narew	Rzędna korony w km 0+000 - 81,18 m n.p.m. Rzędna korony w km 10+450 - 82,25 m n.p.m.	brak danych	pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub pozwolenie na realizację inwestycji	01.01.2022	31.12.2027	22 000 000	PGW WP/ZZ Dąbie	PGW WP/ZZ Dąbie	brak danych	brak danych	-	aPZRP	długość przebudowanego odcinka zapory [km];	nie występują	Nadbużański Park Krajobrazowy, OCHK Warszawski	brak wpływu	brak wpływu	tak	3
4	-	pułtuski	Pokrzywnica	Warszawa	Dąbie	Przebudowa zapory bocznej Prut prawostronny na odcinku 0+000-0+270	Doszczelnienie korpusu i podłoża zapory bocznej Prut prawostronny (km 0+000-0+270), remont rowów przywałowych na odcinku około 270 m.	643614,7	530186,9	-	Prut	0+000-0+270	brak danych	pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub pozwolenie na realizację inwestycji	01.01.2022	31.12.2027	1 300 000	PGW WP/ZZ Dąbie	PGW WP/ZZ Dąbie	brak danych	brak danych	-	aPZRP	długość przebudowanego odcinka zapory [km];	nie występują	Nadbużański Park Krajobrazowy	brak wpływu	brak wpływu	tak	3
5	-	pułtuski	Świercze, Gizy, Winnica	Warszawa	Ciechanów	Realizacja zalesień w zlewni Wkry zgodnie z "Analizą możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych, i zurbanizowanych na obszarze ZP Wkry w ramach utrzymania oraz zwiększenia instytucjonalnej odporności retencyjnej W Regionie Wodnym Środkowej Wisły"	Działanie polega na zmianie sposobu zagospodarowania gruntów orych poprzez przekształcenie w każdej zlewni części powierzchni tych obszarów na obszary zalesione.	620767,3988	535976,61	-	Nie dotyczy	nie dotyczy	brak danych	-	01.01.2022	31.12.2027	2 000 000	Lasy Państwowe	-	brak danych	brak danych	-	aPZRP	powierzchnia zalesiona [km²];	Ze względu na charakter planowanego działania nie określa się	Ze względu na charakter planowanego działania nie określa się	brak wpływu	brak wpływu	tak	1
6	-	pułtuski	Winnica	Warszawa	Dąbie	Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta rzeki Nieraszewki od km 9+877 do km 16+215, gm. Winnica, pow. pułtuski	-	632086,59	533075,24	-	Nieraszewki	9+877 do km 16+215	brak danych	pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub pozwolenie na realizację inwestycji	-	31.12.2024	6 000 000	PGW WP/ZZ Dąbie	PGW WP/ZZ Dąbie	brak danych	brak danych	-	II aPGW	wielkość usuniętej retencji [tys. m³];	nie występują	nie występują	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i zastosowanych materiałów.	Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanego zbiornika, ze względu na ich zmuszenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Fauna - możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtofauny rzecznej oraz fauny bytującej w obrębie regulowanego cieku, ze względu na zmuszenie ich siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od sposobu realizacji prac i użytych materiałów.	tak	2